

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE SMILNO

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Smilno

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SP</b>									
<b>Obnova pôvodného krytu vozovky</b>									
1				Vyrovnanie nerovností pôvodnej vozovky hr. 8cm - ŠD fr. 0/16mm	m2	760,000			20,0
2				Úprava podkladu cementom v množstve 4% v hrúbke 200mm	m2	760,000			20,0
3				Postrek spojovací z asfaltovej emulzie v množstve 0,5kg/m2	m2	760,000			20,0
<b>Odstránenie výškovej nerovnosti</b>									
4				Odkopávka nezapažená pre komunikácie	m3	21,000			20,0
5				Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km	m3	21,000			20,0
6				Podklad zo ŠD fr. 0/63mm hr. 20cm	m2	60,000			20,0
7				Úprava pláne so zhutnením	m2	60,000			20,0
<b>Rozšírenie vozovky o 1m</b>									
8				Odkopávka nezapažená pre komunikácie	m3	77,000			20,0
9				Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km	m3	77,000			20,0
10				Podklad zo ŠD fr. 0/63mm hr. 20cm	m2	220,000			20,0
11				Úprava pláne so zhutnením	m2	220,000			20,0
<b>Asfaltové vrstvy vozovky vrstva vozovky</b>									
12				Asfaltový betón AC 11 O v hr. 35mm	m2	760,000			20,0
13				Podklad z asfaltového betónu AC 16 P hr. 5cm	m2	760,000			20,0
<b>Spevnenie krajnic</b>									
14				Odkopávka nezapažená pre komunikácie	m3	27,750			20,0
15				Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km	m3	27,750			20,0
16				Spevnenie krajnic ŠD. fr. 0/32mm v hrúbke 15cm	m2	185,000			20,0
<b>Parkovisko zatrávňovacia dlažba</b>									
17				Vyrovňovací násyp zo ŠD fr. 0/32mm v hr. 10cm	m2	325,000			20,0
18				Pokládka zatrávňovacej dlažby	m2	325,000			20,0
19				Dodávka zatrávňovacej dlažby 600/400/100mm	ks	1 368,000			20,0
20				Vyplnenie otvorov zatrávňovacej dlažby	m2	325,000			20,0
21				Osadenie cestného obrubníka stojateho s bočnou oporou z betónu C 12/15	m	81,000			20,0
22				Dodávka obrubník cestný 100/26/15cm	ks	81,000			20,0
<b>Komunikácia - obrubníky, žlabovky, prídlažba</b>									
23				Odkopávka nezapažená pre komunikácie	m3	31,245			20,0
24				Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km	m3	31,245			20,0
25				Osadenie cestného obrubníka stojateho s bočnou oporou z betónu C 12/15	m	42,000			20,0
26				Dodávka obrubník cestný 100/26/15cm	ks	42,000			20,0
27				Osadenie prídlažby do lôžka z betónu C12/15 hr. 10cm a štrkodrvy hr. 10cm	m	89,500			20,0
28				Dodávka prídlažby 50/50/8cm	ks	358,000			20,0
29				Osadenie priekopovej tvarovky do lôžka z betónu C12/15 hr. 10cm a štrkodrvy hr. 10cm	m	76,800			20,0
30				Dodávka priekopovej tvarovky 62/30/16cm	ks	265,000			20,0
<b>SO 03 - Sadové úpravy a drobná architektúra</b>									
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
<b>Zemné práce</b>									
31			122201409	Príplatok k cenám za lepiivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	2,496			20,0
32			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,496			20,0
33			162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,496			20,0
34			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,496			20,0
35			162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	2,496			20,0
36			171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhuťnutých	m3	2,496			20,0
37			181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	26,440			20,0
38			184301311	Výsadba sadenice lesnej dreveniny bez vykopania jamky pri výške sadenice nad 0, 60 m v zemine tr.1,2,3	ks	18,000			20,0
39			026620003600	Drevina ihličnatá kompaktná Tuja západná - Thuja occidentalis Tiny Tim	ks	10,000			20,0
40			026510000100	Krík listnatý Breza - Betula nana, dekoratívny listom, zemný bal	ks	3,000			20,0
41			026620001700	Drevina ihličnatá kompaktná Smrek biely - Picea glauca Conica	ks	4,000			20,0
42			026610004300	Drevina ihličnatá Borovica lesná - Pinus sylvestris Gold Coin, solitérne vzpriameno rastúca	ks	1,000			20,0
43			103110000200	Rašelina záhradnícka a kompostová tr. II., 40l	ks	16,000			20,0
44			185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	m3	1,536			20,0
<b>Zakladanie</b>									
45			215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1,280			20,0
46			275313821	Betónovanie základových pátiok, betón prostý	m3	0,768			20,0
47			589310003600	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	0,776			20,0
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>									
48			936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pátky	ks	1,000			20,0
49			553560003601	Kôš odpadkový so strieškou, 30 l, ocelová kostra opláštená, rozmer 0,45x0,3x1,0 m	ks	1,000			20,0
50			936124121	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	6,000			20,0
51			553560002201	Lavička parková s operadlom, ocelová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel z dreva, rozmer 1700x600x900 mm	ks	6,000			20,0
52			936941131	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča koleťnými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	1,000			20,0
53			553560012500	Výveska informačná jednostranná INFO, šxv 1200x900 mm, nohy z ocelových profilov	ks	1,000			20,0
<b>Presun hmôt HSV</b>									

**Stavba:** REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE SMILNO

**Objekt:**

**Časť:**

**JKSO:**

Objednávateľ: Obec Smilno

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54			998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,102			20,0

Celkom

0,00